

Compenserende maatregel waterberging

Hemelwater


Het beleid van het waterschap en gemeente is dat afvalwater en schoon hemelwater gescheiden moeten worden afgevoerd.

Het voornemen voorziet in een toename van het verhard oppervlakte met 2.700 m². Op grond van het beleid van het waterschap brengt dit de noodzaak met zich mee om een compenserende maatregel met een capaciteit van 149 m³ (2.700 * 0,055 liter water) aan te leggen. De initiatiefnemer wenst daartoe een brede sloot/langwerpige bergingsvijver aan te leggen, die gesitueerd wordt aan de noordkant van de buitenrijbak en volgens de hierna aan te geven dimensionering.



Afbeelding situering compenserende maatregel toename verhard oppervlak.

Doorsnede retentievijver/sloot



Oppervlakte van de doorsnede is 2,4 vierkante meter.

De lengte van de retentievijver/sloot is 62,5 meter.

De inhoud van de retentievijver/sloot is 150 kubieke meter.

Afbeelding Dimensionering Sloot